



Travaux spéciaux

89-1271

Bâtiment administratif

Business Park Swisscom

Rideau de palplanches
Rabattement de nappe phréatique

DESCRIPTION DU CHANTIER :

- **Maître d'ouvrage :** Swisscom
- **Année d'exécution :** 2014 - 2015
- **Durée des travaux :** 10 mois
- **Montant des travaux :** CHF 700'000.-
- **Ingénieur(s) / DT :** SD SA Sion – BEG SA Géologues
- **Descriptif du projet :**
 - Vibrofonçage d'une cellule de palplanches : de 72 ml x 46 ml.
 - Mise en place de 24 puits de pompage.
- **Partenaires :** PraderLosinger SA - Sion: 100%
- **Méthode d'exécution :**

<i>Engins :</i>	<i>Porteur :</i>	<i>Pelle sur chenille Hitachi KH 150-3</i>
	<i>Vibrofonçeur :</i>	<i>PTC 30 HFV pour le fonçage</i>
<i>Palplanches :</i>	<i>Longueur :</i>	<i>20 ml</i>
	<i>Quantité :</i>	<i>4700 m²</i>
<i>Puits de pompage:</i>	<i>Puits battus :</i>	<i>diam 300 mm</i>
	<i>Longueur :</i>	<i>16m</i>
	<i>Quantité :</i>	<i>24 pc</i>

