

FICHE DE RÉFÉRENCE

RC97 Stabilisation avale L'Assarlay Bovernier (VS)

Dossier 21-1258

Maître d'ouvrage	Service de la Mobilité Rue Léman 29bis 1920 Martigny
	Contact: M. Frédéric Moulin 079 / 416 35 77
Période d'exécution	Octobre-décembre 2020
Durée des travaux	2 mois
Montant des travaux	SFr. 180'000.- (H.T.)
Descriptif du projet	Mesures de stabilisation de la route cantonale des Valettes Champex , tronçon: Bemont – L'Assarlay
Partenaires	Praderlosinger SA (100%)
Prestations	Travaux de rénovation et de génie civil
Quantités principales	Tirants d'ancrage : 76 m Béton projeté : 40 m ² Béton armé : 15 m ³ Enrobé : 20 to
Ingénieur D/T	Service de la Mobilité Rue Léman 29bis 1920 Martigny
Chef de projet	M. Frédéric Moulin
Directeur de travaux	M. Bernard Sarrasin



Contexte et caractéristiques du chantier

Les travaux réalisés sont situés sur le territoire de la commune de Bovernier entre le hameau de Bémont et celui de l'Assarlay dans le Vallon de Champex.

Suite à l'affaissement de la chaussée, le mur aval existant en moellons devait être stabilisé et renforcé.

PraderLosinger a d'abord réalisé des reprises en sous-œuvre de ce mur.

Après la mise en place d'une piste de chantier provisoire au pied de mur, une paroi clouée a été construite.

Une nouvelle bordure en béton armé a ensuite été réalisée sur toute la longueur de l'ouvrage.

Les travaux de finitions comprenaient entre autres les travaux de chaussée et la remise en état des talus.