

## FICHE DE RÉFÉRENCE

### Esplanade de la Gare, avenue de la Gare et rue Centrale Sud

### Sierre (VS)

Maîtres d'ouvrages	<p>Ville de Sierre Rue du Bourg 14 3960 Sierre</p> <p>Contact : M. Irfan Salkovic / 079 919 91 91</p> <p>Oiken SA Rue de l'Industrie 29 3960 Sierre</p> <p>Contact : M. Sébastien Massy / 078 711 81 16</p>										
Période d'exécution	Mai à novembre 2022										
Durée des travaux	7 mois										
Montant des travaux	SFr. 900'000.-										
Descriptif du projet	Travaux de réaménagement et création de réseaux souterrains industriels										
Partenaires	PraderLosinger SA (100%)										
Prestations	Travaux de génie civil, pose d'enrobés bitumineux										
Quantités principales	<table> <tr> <td>Bordures granit</td> <td>540 ml</td> </tr> <tr> <td>Bétons</td> <td>112 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Acodrains V200</td> <td>62 pces</td> </tr> <tr> <td>Enrobés bitumineux</td> <td>1100 to</td> </tr> <tr> <td>Graves et sable</td> <td>470 m<sup>3</sup></td> </tr> </table>	Bordures granit	540 ml	Bétons	112 m <sup>3</sup>	Acodrains V200	62 pces	Enrobés bitumineux	1100 to	Graves et sable	470 m <sup>3</sup>
Bordures granit	540 ml										
Bétons	112 m <sup>3</sup>										
Acodrains V200	62 pces										
Enrobés bitumineux	1100 to										
Graves et sable	470 m <sup>3</sup>										
Ingénieur D/T	<p>RWB Bmo SA Route de Sous-Géronde 42 3960 Sierre</p>										
Chef de projet Directeur des travaux	M. Irfan Salkovic / 079 919 91 91										



Esplanade de la Gare et Rue Centrale Sud – État fini



Préfabrication et pose de chambres Oiken



Canalisations électriques et gaz



Couche de base et tapis bitumineux



Canalisations électriques et gaz



Avenue de la Gare – État fini

### Contexte du chantier

Dans le cadre de son plan directeur, la Ville de Sierre est intervenue sur un espace de rencontre englobant l'Avenue de la Gare l'Esplanade de la Gare et la Rue Centrale Sud.

Les objectifs réalisés sont les suivants :

- Création d'un espace de convivialité au centre-ville dédié principalement aux piétons
- Élimination du trafic au centre-ville
- Orientation des mouvements origine/destination vers les parkings publics
- Garantie de desserte pour tous les usagers : piétons, voitures, vélos, transports publics
- Réfection des réseaux enterrés existants et création de nouveaux

### Réaménagements Esplanade / Avenue de la Gare et Rue Centrale :

- Démolition et évacuation du revêtement bitumineux existant
- Reprise des pentes existantes par apports de graves certifiées
- Pose de bordures en granit pour création de nouveaux trottoirs et îlots de verdure
- Démolition des grilles existantes, remplacement et/ou changement d'accessoires de voirie
- Pose de caniveaux et raccordement au réseau existant
- Exécution de divers travaux de fraisage pour correction de la planéité de la chaussée ainsi que pour les raccordements aux enrobés existants
- Pose de nouvelles couches de base et couches de roulement en enrobé bitumineux

### Réseaux souterrains industriels Esplanade / Avenue de la Gare :

- Exécution de fouilles en tranchée, y compris blindages de fouilles
- Pose de nouvelles canalisations pour réseaux électrique et fibre-optique
- Exécution sur place et/ou préfabrication de chambres type OIKEN
- Remblayage avec matériaux existants et sable d'enrobage